DACHSANIERUNG:
- Anpassung Dachränder (neue Dachrandabdeckungen)
- Sanierung best. Dachwasser (inwändig)
- Anpassung best. Absturzsicherungen
- Sanierung Aufbordung Dachoblichter
- neue Luftfassungen

Anpassung Dachrandabdeckung

Absturzsicherung

DW

B1-2.04 Klassenzimmer
B: Linoleum neu
W: Verputz best.
D: GKP akustik neu
Bodenfläche: 75.45 m²

B1-2.05 Nebenraum
B: Linoleum neu
W: Verputz best.
D: GKP akustik neu
Bodenfläche: 76.27 m²

B1-2.06 WC Kinder
B: Keramikplatten neu
W: Keramikplatten neu
D: Mettalraster neu
Bodenfläche: 7.98 m²

B1-2.07 Dispo
B: Linoleum
W: Verputz best.
D: Mettalraster neu
Bodenfläche: 18.99 m²

B1-2.08 Garderobe
B: Klinker best.
W: Verputz best.
D: Putz best., Felder ak. neu
Bodenfläche: 70.55 m²

BR1
BR2
BR3A
BR5
BR6

Wandtafel
Verdunkelung Oblichter
Schwellen bei Hauptraum angepasst (UB schleifen)
Gipswerklösung raumhoch
Schalter (Standort best.)
Erdbebenverschluss
EI 30
Deckenfeld akustik
Anpassungen Treppen:
- Geländerhöhen
- Stufenkanten
- Markierung Trittkanten
- Unterlaufschutz
2.58
2.65
2.40
Stelzen
Abläge Brüstungshöhe
Brüstungen B1-2.06/07 ohne neue Innendämmung (Anbau Jahr 2001)
s. Plan EG
+8.30 = 420.30 m.ü.M
Lifthause (cm):
- Kabine (min.) 130 x 175
- Tür (min.) 110 breit
- Schacht (max.) 195 x 240
- Schachtkopf (max.) 240 hoch
best. Betondeckenverlauf
best. Gebäudedilatation
Absturzsicherung aussen
s. Grundriss Bau1 Süd
WT
TH
HW
B2
B1(West)
B1Süd

BR5
bestr. Rohbau:
Dämmung 6cm
Beton 12 cm
Dämmung ~12cm

BR3A
bestr. Rohbau:
Backstein 12 cm
Dämmung ~12cm
neue Dämmung:
60 mm "Gonon Hi Compact" od. dergl.
λ=0.023

BR6
Brüstung und Pflanzentrog in Beton

Index	Datum	Änderung	Zeichner

Bestand		Massivholz	
Abbruch		Holzwerkstoff	
Stahlbeton		Natursteín	
Beton vorfabriziert	RB	roher Boden	
Backstein	FB	fertig Boden	
Kalksandstein	*	Stahlbeton bestehend*	
Dämmung		Gemäss alter Pläne 1974	

B1 Bau 1
B2 Bau 2
HW Hauswarttrakt
WT Werktrakt
TH Turnhallentrakt

Sämtliche Masse verstehen sich als Rohmass. Türhöhen sind von OK fertig Boden bis UK roh Sturz. Alle Masse sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

Wichtige Koten:
± 0.00 = 412.00 m.ü.M.

Stand 08.04.2019

Objekt	Gesamtsanierung Schulanlage Schollenholz, Fliederstrasse 10, 8500 Frauenfeld
Bauherr	Primarschulgemeinde Frauenfeld, St. Gallerstrasse 25, 8501 Frauenfeld

095 Bau 1 Süd Obergeschoss — **Ausschreibung**

Format	105/80
Massstab	1:50
Erstellt	03.01.2019
Revidiert	08.04.2019
Plannummer	095.815.50.003
Architekt	Lauener Baer Architekten Balierestrasse 29 8500 Frauenfeld T 052 725 01 70 www.lauenerbaer.ch
Zeichner	pl, vg