Schnittdetail
Sturzhöhe
+2.40 ab f.B.

Deckenversatz

Bereich Rhönrüder

TH-1.15 Geräteraum
f.B. ±0.02 B: Sportbelag best.
i.B. W: Beton/Putz gestrichen
lfm 2.22 D: Beton gestrichen best.
Bodenfläche 72.35m² m²

best. Gitter neu versetzt

Balkachin gehört zum Teilobjekt Umgebung
s.Plan Nr. 095.U.SO.001

Stolpr. Anl.

Lichtschacht (Einbeton)

Gitter

Entlüftung

Lüftung

Erdbetonwand

Abluftkanal

6.75

2.60

TH-1.14 Turnhalle 1
f.B. ±0.02 B: Sportbelag best.
i.B. W: Putz best.
lfm 6.04 D: Holzdiele neu
Bodenfläche 351.42m² m²

Nutzung für Veranstaltungen
bis 280 Pers.

Nische Ausboxen

Nische Bedien.

Tabletten

Ufer

Deckenstrahler

Kletterseile

+0.00 =
412.00 m.ü.M

Schaukelringe

+0.02 =
412.02 m.ü.M

Reck

Deckenfühler
Rauchmelder

zweiter Notausgang

1.20

Klettergerüst

Gitterleiter

TH-1.12 Schülergarderobe
f.B. ±0.00 B: Hartbeton neu
i.B. W: Putz best./neu
lfm 2.80 D: Beton gestrichen
Bodenfläche 28.79m² m²

TH-1.11 B-WC/Lehrp
f.B. ±0.00 B: Keramikplatten
i.B. W: Keramikplatten
lfm 2.40 D: Metallrahmen
Bodenfläche 3.38m² m²

Option rollstuhlgerechte Liege

Duschplatz fr
Dr. Brause
Haltegriff

TH-1.13 Duschen
f.B. ±0.00 B: Keramikplatten
i.B. W: Keramikplatten
lfm 2.80 D: Beton gestrichen
Bodenfläche 22.21m² m²

TH-1.10 Putzraum
f.B. ±0.00 B: Keramikplatten
i.B. W: Keramikplatten
lfm 2.40 D: Metallrahmen
Bodenfläche 9.39m² m²

Regal

UV Elektro

TH-1.09 Duschen
f.B. ±0.00 B: Keramikplatten
i.B. W: Keramikplatten
lfm 2.80 D: Beton gestrichen
Bodenfläche 21.51m² m²

TH-1.08 Schülergarderobe
f.B. ±0.00 B: Hartbeton neu
i.B. W: Putz best./neu
lfm 2.80 D: Beton gestrichen
Bodenfläche 23.17m² m²

TH-1.01 Korridor
f.B. ±0.00 B: Hartbeton neu
i.B. W: Putz neu
lfm 2.40 D: Metallrahmen neu
Bodenfläche 92.23m² m²

TH-1.06 Schülergarderobe
f.B. ±0.00 B: Hartbeton neu
i.B. W: Putz best./neu
lfm 2.80 D: Beton gestrichen
Bodenfläche 23.13m² m²

TH-1.07 Duschen
f.B. ±0.00 B: Keramikplatten
i.B. W: Keramikplatten
lfm 2.80 D: Beton gestrichen
Bodenfläche 21.52m² m²

TH-1.05 WC Mädchen
f.B. ±0.00 B: Keramikplatten
i.B. W: Keramikplatten
lfm 2.40 D: Metallrahmen
Bodenfläche 5.75m² m²

TH-1.04 WC Knaben
f.B. ±0.00 B: Keramikplatten
i.B. W: Keramikplatten
lfm 2.40 D: Metallrahmen
Bodenfläche 6.60m² m²

TH-1.03 Duschen
f.B. ±0.00 B: Keramikplatten
i.B. W: Keramikplatten
lfm 2.80 D: Beton gestrichen
Bodenfläche 21.51m² m²

Vorbereitung Duschplatz fr

TH-1.02 Schülergarderobe
f.B. ±0.00 B: Hartbeton neu
i.B. W: Putz best./neu
lfm 2.80 D: Beton gestrichen
Bodenfläche 28.83m² m²

Schwelle anpassen

B 30 C

Liftmasse (cm):
- Kabine (min.) 130 x 175
- Tür (min.) 110 breit
- Schacht (max.) 195 x 225
- Schachtkopf (max.) 242 hoch

Liftkern verputzt

B15

Nische aufheben
t 16 x 0.85

TH-1.00 Eingangshalle
f.B. -0.04 B: Klinker best.
i.B. W: Putz best.
lfm 2.39 D: Täfer best.
Bodenfläche 68.27m² m²

-0.04 =
411.96 m.ü.M

6% Gefälle
(Verwendung von best. Klinker)

Schwelle
Anpassung best. Klinker

Erdbetonwand

Schmutzmatte neu

Wandtafel
2.50

Wanddurchsparung
Stg. Putzraum

B 30 C

Index	Datum	Änderung	Zeichner

Bestand
Abbruch
Stahlbeton
Beton vorfabriziert
Backstein
Kalksandstein
Dämmung
Massivholz
Holzwerkstoff
Naturstein
roher Boden
fertig Boden
RB
FB

B1 Bau 1
B2 Bau 2
HW Hauswarttrakt
WT Werktrakt
TH Turnhallentrakt

Sämtliche Masse verstehen sich als Rohmass. Türhöhen sind von OK fertig Boden bis UK roh Sturz. Alle Masse sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

Wichtige Koten:
±0.00 = 412.00 m.ü.M.

Stand 08.04.2019

Objekt Gesamtsanierung Schulanlage Schollenholz, Fliederstrasse 10, 8500 Frauenfeld
Bauherr Primarschulgemeinde Frauenfeld, St. Gallerstrasse 25, 8501 Frauenfeld

095 Turnhallentrakt Untergeschoss 1

Ausschreibung

Format	105/80
Massstab	1:50
Erstellt	03.01.2019
Revidiert	08.04.2019
Zeichner	pl, sg

Plannummer 095.TH.SO.002
Architekt Lauener Baer Architekten Ballerestrasse 29 8500 Frauenfeld T 052 725 01 70 www.lauenerbaer.ch